展板一｜总体概念与空间结构

KM0

零公里 KM0

从这里，重新计数。1909 年中国人自主工程从京张开始丈量；2026 年智能时代从清华园旁的新零公里重新出发。一轴四缝两带三站：智脉主轴 9.58km，四条缝合廊，小月河与清河蓝绿底板，启程站/原点站/加速站。

三区两翼协同回路

原点站输出原始创新与人才 → 加速站完成全栈攻关与中试 → 启程站实现产品化与消费转化；中关村科技服务翼输送资本与服务，小月河场景赋能翼输出场景与数据。



零公里 KM0 · 总体概念总览

一轴 · 三站 · 两翼 —— 百年京张的智能里程

KM0
零公里 · 京张AI创新带

加速站
K+2+339
中关村科技服务翼
K0+000
K-0+838
原点站
小月河场景赋能翼
启程站
N
K-6+109
零公里智脉（概念慢行主轴 9.58km）
1 km

K0 零公里装置

清华园车站旧址旁：1909年的里程从彼处丈量，今天的创新从这里重新计数

三站

启程站・大钟寺（城市型智能生活）→ 原点站（近校创新策源）→ 加速站・众智园（花园型全栈自主）。

两翼

中关村科技服务翼（资本与专业服务）×
小月河场景赋能翼（测试场景与城市数据）。

时间桩序列

K1909 京张通车 · K1984 电子一条街 · K2019 高铁入地 · K2026 AI创新带——一次步行穿越三个时代。

荣誉体系

人字坡攀登者荣誉墙 + 智能公里桩：全球开发者与智能体的年度贡献铭牌。

临时粗略边界内的概念设计（provisional_constraint）；非官方红线、非审定规划。几何与指标可按 EPSG:4548 复算。

资料来源：官方公告与公开报道（sources.json）｜AI 生成概念方案



三层范围传导与用地结构

从 43.6 km^2 研究范围到 11.4 km^2 总体设计到 368.4 公顷重点区

KM0
零公里 · 京张AI创新带

加速站
原点站
启程站
N
1 km

结构概念：一轴四缝两带三站

西翼・科技服务
加速站・众智园
原点站・AI原点社区
启程站・大钟寺
东翼・场景赋能

用地概念构成（临时边界内 307 单元复算，EPSG:4548）

绿地开敞 2.83 km² · 24.8%
商务 1.78 km² · 15.6%
居住 1.76 km² · 15.4%
科研 1.12 km² · 9.8%
道路 0.78 km² · 6.9%
教育 0.63 km² · 5.5%
社区服务 0.55 km² · 4.8%
体育 0.54 km² · 4.7%
广场 0.45 km² · 3.9%
娱乐 0.30 km² · 2.6%
文化 0.26 km² · 2.3%
商业 0.23 km² · 2.0%
留白 0.20 km² · 1.7%
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

临时粗略边界内的概念设计（provisional_constraint）；非官方红线、非审定规划。几何与指标可按 EPSG:4548 复算。

资料来源：官方公告与公开报道（sources.json）｜AI 生成概念方案

展板二 | 用地布局与城市更新

用地概念构成

绿地开敞 24.8% ｜ 商务商业约 18% ｜ 居住与社区服务约 20% ｜ 科研教育约 15% ｜ 道路 6.9% ｜ 广场体育 8.7% ｜ 留白 1.7%。307 单元完整剖分，拓扑自检无重叠无缺口。

拆改留逻辑

遗产与既有创新载体优先保留改造；新增量集中于花园型片区与低效空间。概念比例：大钟寺 55/35/10、原点社区 50/35/15、众智园 15/30/55——策略演示，非拆改结论。



三层范围传导与用地结构

从 43.6 km² 研究范围到 11.4 km² 总体设计到 368.4 公顷重点区

KM0
零公里 · 京张AI创新带

加速站
原点站
启程站
N
1 km
结构概念：一轴四缝两带三站
西翼 · 科技服务
加速站 · 众智园
原点站 · AI原点社区
启程站 · 大钟寺
东翼 · 场景赋能
用地概念构成（临时边界内 307 单元复算，EPSG:4548）
绿地开敞
2.83 km² · 24.8%
商务
1.78 km² · 15.6%
居住
1.76 km² · 15.4%
科研
1.12 km² · 9.8%
道路
0.78 km² · 6.9%
教育
0.63 km² · 5.5%
社区服务
0.55 km² · 4.8%
体育
0.54 km² · 4.7%
广场
0.45 km² · 3.9%
娱乐
0.30 km² · 2.6%
文化
0.26 km² · 2.3%
商业
0.23 km² · 2.0%
留白
0.20 km² · 1.7%
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

临时粗略边界内的概念设计（provisional_constraint）；非官方红线、非审定规划。几何与指标可按 EPSG:4548 复算。

资料来源：官方公告与公开报道（sources.json）｜AI 生成概念方案



指标体系 · 面积复算 · 证据链

全部已知指标由提交几何以 EPSG:4548 复算，与 metrics.json / visual/index.html 一致

KM0
零公里 · 京张AI创新带

总体设计范围
1,141.3 ha
polygon_area(site_boundary)
metric:site_area_sqm ｜ 置信度 中

绿地与开敞空间占比
24.8%
green_space / site_area
metric:green_ratio ｜ 置信度 低（概念量）

公共空间占比
8.7%
public_space / site_area
metric:public_space_ratio ｜ 置信度 低（概念量）

概念建筑基底
79.0 万m²
Σ footprints
metric:building_footprint_area_sqm ｜ 置信度 低（概念量）

概念总建筑规模量级
522 万m²
Σ footprint × concept floors
metric:concept_floor_area_estimate_sqm ｜ 置信度 低（概念量）

智脉主轴长度
9.58 km
centerline length
metric:heritage_spine_length_m ｜ 置信度 低（概念量）

慢行网络合计
14.6 km
spine + 4 seams
metric:slow_network_length_m ｜ 置信度 低（概念量）

智能公里桩场景节点
12
count(SCENARIO_NODE)
metric:scenario_node_count ｜ 置信度 中

待正式数据补齐（unknown，value=null）：容积率 floor_area_ratio ｜ 建筑高度 building_height_m_max ｜ 法定总建筑规模 total_floor_area_sqm —— 依赖未公开控规条件，官方数据发布后按同一公式重算。

官方公告/公开来源
临时边界(provisional)
几何引擎(EPSG:4548)
metrics.json
图件+HTML
四门自检 PASS

自检四门：确定性校验 / 空间拓扑审查 / 可视化包装检查 / 专业证据审查 —— 状态与哈希记录于 self_check.json 与 manifest.json。

临时粗略边界内的概念设计（provisional_constraint）；非官方红线、非审定规划。几何与指标可按 EPSG:4548 复算。

资料来源：官方公告与公开报道（sources.json）｜AI 生成概念方案

展板三｜蓝绿慢行 · AI 场景 · 朝圣地标

四座朝圣地标

启程大厅（K-6+109）→ K0 零公里装置（K0+000）→ 人字坡 · 攀登者荣誉墙（K-0+838）→ 未来站台（K+2+339）。荣誉铭牌年度评选、到期轮换、遴选公示——开源治理的实体化。

场景开放运营

12 张场景卡落位 12 个智能公里桩；5 个产业测试验证场景封闭先行；四步法：公开申请→沙盒测试→人工复核→展示转化。



交通慢行 × 蓝绿公共空间复合系统

智脉绿道 9.58km + 四条缝合廊 + 两河蓝绿底板 —— 把断点变成桩号

KM0
零公里 · 京张AI创新带

清河站 京张高铁/昌平线
清河滨水带
五道口站 13号线 / 清华东路西口 15号线
小月河蓝绿廊
大钟寺站 12/13号线
N
1 km

- 智脉绿道（greenway 9.58km）
- 东西缝合廊（步行优先 4条/约5.0km）
- 轨道站点接驳概念（3处）
- 🟩 蓝绿空间（概念占比24.8%）
- 🟨 广场与公共场地（概念占比8.7%）
- 推断现状走廊（非红线，low confidence）

临时粗略边界内的概念设计（provisional_constraint）；非官方红线、非审定规划。几何与指标可按 EPSG:4548 复算。

资料来源：官方公告与公开报道（sources.json）｜AI 生成概念方案



三站 · 重点区域概念详细设计

定位 + 空间结构 + 建筑更新 + 交通慢行 + 公共空间 + AI场景 + 实施风险（全部为临时范围内的方向性概念）

KM0
零公里 · 京张AI创新带

加速站｜众智园
K+3+097
K+2+339
K+1+769
K+1+115
公告约192.1公顷
原点站｜北京AI原点社区
K0+000
K-0+233
K-0+838
K-0+997
公告约104.3公顷
启程站｜大钟寺
K-5+453
K-5+613
公告约72.0公顷
K-6+109

设计抓手

- 花园绿谷+全栈研发院落
- 具身智能户外测试场 SC-10
- 学知园站微中心 · 清河站接驳
- 留白用地预留国家平台拓展

设计抓手

- K0 零公里装置 + 开源发布廊
- 近校无墙界面 · 低扰动更新
- 五道口/清华东路西口双站一体化
- 企业服务 Copilot · 人才客厅

设计抓手

- 智汇广场 + 四象限步行连通
- 智能原生消费体验场 SC-02/09
- 12/13 号线换乘接驳
- 觉生寺文脉 × 数据要素沙盒

临时粗略边界内的概念设计（provisional_constraint）；非官方红线、非审定规划。几何与指标可按 EPSG:4548 复算。

资料来源：官方公告与公开报道（sources.json）｜AI 生成概念方案

展板四 | 指标复算 · 合规矩阵 · 风险版权

KM0



指标体系 · 面积复算 · 证据链

全部已知指标由提交几何以 EPSG:4548 复算，与 metrics.json / visual/index.html 一致

KM0
零公里 · 京张AI创新带

总体设计范围
1,141.3 ha
polygon_area(site_boundary)
metric:site_area_sqm ｜ 置信度 中

绿地与开敞空间占比
24.8%
green_space / site_area
metric:green_ratio ｜ 置信度 低（概念量）

公共空间占比
8.7%
public_space / site_area
metric:public_space_ratio ｜ 置信度 低（概念量）

概念建筑基底
79.0 万m^2
Σ footprints
metric:building_footprint_area_sqm ｜ 置信度 低（概念量）

概念总建筑规模量级
522 万m^2
Σ footprint × concept floors
metric:concept_floor_area_estimate_sqm ｜ 置信度 低（概念量）

智脉主轴长度
9.58 km
centerline length
metric:heritage_spine_length_m ｜ 置信度 低（概念量）

慢行网络合计
14.6 km
spine + 4 seams
metric:slow_network_length_m ｜ 置信度 低（概念量）

智能公里桩场景节点
12
count(SCENARIO_NODE)
metric:scenario_node_count ｜ 置信度 中

待正式数据补齐（unknown，value=null）：容积率 floor_area_ratio ｜ 建筑高度 building_height_m_max ｜ 法定总建筑规模 total_floor_area_sqm —— 依赖未公开控规条件，官方数据发布后按同一公式重算。

官方公告/公开来源 → **临时边界(provisional)** → **几何引擎(EPSG:4548)** → **metrics.json** → **图件+HTML** → **四门自检 PASS**

自检四门：确定性校验 / 空间拓扑审查 / 可视化包装检查 / 专业证据审查 —— 状态与哈希记录于 self_check.json 与 manifest.json。

临时粗略边界内的概念设计（provisional_constraint）；非官方红线、非审定规划。几何与指标可按 EPSG:4548 复算。

资料来源：官方公告与公开报道（sources.json）｜AI 生成概念方案

可复算证据链

官方公告/公开来源 → 临时边界 → 几何引擎（EPSG:4548）→ metrics.json → 图件+HTML → 四门自检 PASS。三项核心视觉指标 known 且与 visual/index.html 数值一致。

风险与边界声明

八维风险矩阵（数据隐私 4 分最高，附缓解与人工复核路径）；全部空间内容为概念建议；未使用非公开数据；AI 生成内容责任由作者承担。